



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ОАО «ТСПЗ»

Д.Д. Ерков

« 14 » апреля 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

На выполнение работ по сносу (демонтажу) зданий и сооружений на земельном участке с кадастровым номером 23:51:0101008:37 по адресу: Краснодарский край, город Туапсе, улица Максима Горького, 11

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта	Выполнение работ по сносу (демонтажу) зданий и сооружений на земельном участке с кадастровым номером 23:51:0101008:37 по адресу: Краснодарский край, город Туапсе, улица Максима Горького, 11
2	Заказчик	ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (ОАО «ТСПЗ»)
3	Подрядчик	ООО «Туапсе-Металл»
4	Местоположение объекта	Краснодарский край, город Туапсе, улица Максима Горького, 11.
5	Вид работ, услуг	<p>Производить работы в соответствии с дефектной ведомостью № 2-2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Демонтаж Пристройки к помещению модельного участка в здании РСУ (инв. № 00319). 2. Демонтаж Здания учебного класса (инв. № 00010) 3. Демонтаж Складских помещений около здания столовой (инв. № 00026) 4. Демонтаж Здания мастерской по ремонту керосинорезов (5 зданий) (инв. № 00029) 5. Демонтаж торгового павильона рядом со зданием центрального склада 6. Демонтаж Насосной станции охлаждения замкнутого контура (инв. № 00041) 7. Демонтаж здания РСУ для плотницких работ (инв. № 00071)
6	Сроки выполнения работ, услуг	Выполнение работ в соответствии с условиями договора, но не более 30 календарных дней со дня передачи строительной площадки с учетом доставки механизмов на объект.
7	Общие требования к	Все оборудование, необходимое для выполнения работ,

	выполнению работ	предоставляются Подрядчиком. Все работы должны выполняться современными механизмами, инструментом и соответствовать действующему природоохранному законодательству. Коэффициент стесненности предусматривает наличие в зоне производства работ существующих подземных коммуникаций и стесненных условий для складирования строительного мусора от разборки здания.
8	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг	Работы должны выполняться современными технологиями, соответствовать действующим нормативам СанПиН и природоохранному законодательству.
9	Требования к работам и режиму на объекте	Выполнение работ производить в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ существующих подземных коммуникаций и стесненных условий для складирования строительного мусора от разборки здания. Соблюдать требования нормативных документов ОАО «ТСПЗ» по пропускному и внутриобъектовому режиму.
10	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	Согласованные технологии выполнения работ должны соответствовать действующим нормам и стандартам, любые замены, возникающие на стадии выполнения работ согласовывать с Заказчиком.
11	Требования промышленной безопасности и охраны труда	При производстве работ выполнять требования действующего законодательства (ВСН, НПБ, ФЗ РФ № 116 от 21.07.97г., СНиП и РД) в области промышленной и пожарной безопасности, соблюдение природоохранных мероприятий.
12	Требования к сметной документации	Локальные сметные расчеты выполнить по нормативной базе ТСНБ-2001 Краснодарского края в редакции 2014г. Пересчет в текущие цены произвести путем применения территориальных индексов статьям затрат по письму Департамента строительства Краснодарского края на момент выпуска сметной документации. Объектные сметы в текущем уровне цен. Сводный сметный расчет выполнить в текущем уровне цен.
13	Особые условия	Сейсмичность района и строительных площадок - 9 баллов в соответствии с СНКК 22-301-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края» (по карте В общего сейсмического районирования (ОСР-97).
14	Дополнительные требования	По окончании выполнения работ составляется совместный Акт приемки работ с участием представителя Заказчика и

		Подрядчика.
15	Исходные данные	Указаны в п. 5 .

Составил:

Инженер ОАО «ТСПЗ»



Г.З.Давидьян